

PRESUPUESTO

CAFETERÍA CICCOP ALMAGRO 42					
UD	DETALLE	MEDICIÓN	IMPORTE	TOTAL	
1. DEMOLICIONES				0,00 €	
1.01	m2 DEMOLICIÓN TABIQUES COCINA- SALÓN	58,26	0,00 €	0,00 €	
1.02	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS INTERIORES Y ARMARIOS	7	0,00 €	0,00 €	
1.03	m2 PICADO Y LEVANTADO DE SOLADO Y ALICATADO EN BAR PASILLO	64	0,00 €	0,00 €	
1.04	ud RETIRA MUEBLES ENCIMERA	1	0,00 €	0,00 €	
1.05	m2 PICADO SOLADO Y ALICATADO COCINA Y SALA 1ª PLANTA	66	0,00 €	0,00 €	
1.06	ud UNIDAD CONTENEDORES	7	0,00 €	0,00 €	
1.07	ud HUECOS PASILLO DEMOLICIÓN PIE 1 1/2	3	0,00 €	0,00 €	
1.08	m2 DEMOLICIÓN DE TECHOS	130	0,00 €	0,00 €	
1.09	ud DEMOLICIÓN ESCALERA EXTERIOR	1	0,00 €	0,00 €	
1.10	ud DEMOLICIÓN VALLADO EXTERIOR ALMACENAJE	2	0,00 €	0,00 €	
1.11	ud DESMONTAJE LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1	0,00 €	0,00 €	
1.12	ud DEMOLICIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	1	0,00 €	0,00 €	
1.13	ud DEMOLICIÓN PARCIAL CRISTALERA ACCESOS	2	0,00 €	0,00 €	
2. PROTECCIONES OBRA				0,00 €	
2.01	ud PROTECCIÓN VENTANAS SOLADO	1	0,00 €	0,00 €	
2.02	ud INSTALACIÓN ELECTRICIDAD DE OBRA	1	0,00 €	0,00 €	
2.02	ud INSTALACIÓN AGUA OBRA	1	0,00 €	0,00 €	
3. ALBAÑILERÍA				0,00 €	
3.01	m2 CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO JENNER	8	0,00 €	0,00 €	Granito igual al exterior, incluido en presupuesto
3.02	m2 TABIQUE PLADUR 15+48+15	51	0,00 €	0,00 €	
3.03	ud AYUDAS ALBAÑILERÍA	1	0,00 €	0,00 €	
3.04	m2 BARRA CAFETERÍA	4	0,00 €	0,00 €	Faltaría material cubrición barra ver cual
3.05	m2 FALSO TECHO LISO N-13 ACÚSTICO	118,34	0,00 €	0,00 €	
3.06	ud AYUDAS ELECTRICIDAD	1	0,00 €	0,00 €	
3.07	ud AYUDAS FONTANERÍA	1	0,00 €	0,00 €	
3.08	ud AYUDAS CLIMATIZACIÓN	1	0,00 €	0,00 €	
3.09	m2 ENLUCIDO Y MAESTREDO YESO PAREDES COCINA	1	0,00 €	0,00 €	
3.10	m2 ALICATADO COCINA 50x33 cm BLANCO MATE. PLANTA 1ª	151	0,00 €	0,00 €	
3.11	m2 SOLERA 7cm HORMIGÓN ALIGERADO EN PLANTA 1ª	60	0,00 €	0,00 €	
3.12	m2 SOLADO ANTIDESLIZANTE	60	0,00 €	0,00 €	
3.13	m2 INSONORIZACIÓN TECHO COMEDOR	53	0,00 €	0,00 €	Igual no es necesario se puede quedar el techo registrable actual
3.14	m2 NIVELACIÓN SUELO SALA PARA MOQUETA PVC	53	0,00 €	0,00 €	Igual no es necesario, ahora tiene mármol crema y se puede colocar directamente encima
3.15	ud SUMNISTRO E INSTALCIÓN DE PRECERCOS PLANTA 1ª	2	0,00 €	0,00 €	

3.16	m2	TECHO REGISTRABLE ACERO PERFORADO PERIMETRO PLANTA 1ª	50	0,00 €	0,00 €
3.17	ud	AYUDAS ALBAÑLERIA INSTALACIÓN DE GAS CALAS	1	0,00 €	0,00 €
4. FONTANERÍA					0,00 €
4.01	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR INSTANTANE JUNKERS	1	0,00 €	0,00 €
4.02	ud	INSTALACIÓN TUBERÍA MULTICAPA AGUA FRÍA Y CALIENTE	20	0,00 €	0,00 €
4.03	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS EN BARRA COCINA Y ASEO Y VESTUARIOS	8	0,00 €	0,00 €
4.04	ml	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS EN COCINA Y ZONA DE CÁMRAS	4	0,00 €	0,00 €
4.05	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS EN BARRA Y COCINA	6	0,00 €	0,00 €
4.06	ud	INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DE COCINA	5	0,00 €	0,00 €
4.07	ud	CONEXIÓN DE DESAGÜES A SANEAMIENTO	2	0,00 €	0,00 €
5. PINTURA					0,00 €
4.01	ud	ALISADO DE PAREDES Y PINTURA PLÁSTICA	270	0	0,00 €
6. ELECTRICIDAD					0,00 €
6.01	ud	CUADRO ELECTRICO GENERAL TRIFÁSICO	1	0,00 €	0,00 €
6.02	ml	CIRCUITO FRIEDORA	15	0,00 €	0,00 €
6.03	ud	CIRCUITO ALUMBRADO	50	0,00 €	0,00 €
6.04	ud	CIRCUITO INTERRUPTORES JUNG LS 990	25	0,00 €	0,00 €
6.05	ud	CIRCUITOS TOMAS CORRIENTE JUNG LS 990	35	0,00 €	0,00 €
6.06	ud	SUBCUADRO ELÉCTRICO COCINA	1	0,00 €	0,00 €
6.07	ml	LINEA GENERAL ALIMENTACIÓN	30	0,00 €	0,00 €
6.08	ml	LINEA SECUNDARIA ALIMENTACIÓN	15	0,00 €	0,00 €
6.09	ml	CIRCUITO ALUMBRADO 32mm 3x1,5 mm	25	0,00 €	0,00 €
6.10	ml	CIRCUITO USOS VARIOS 3 x2,5mm ²	60	0,00 €	0,00 €
6.11	ml	CIRCUITO CAFETERA 3x6mm ²	20	0,00 €	0,00 €
6.12	ml	CIRCUITOS APARATOS 3 x2,5mm ²	200	0,00 €	0,00 €
6.13	ML	CIRCUITO HORNO Ø32mm 4X10mm ²	25	0,00 €	0,00 €
7. ACABADOS DECORACIÓN - previsión inicial					0,00 €
7.01	m2	MOQUETA PVC SALÓN COMEDOR Y ACCESO KEPLAN	70	0,00 €	0,00 €
7.02	ud	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ALTA DENSIDAD	60	0,00 €	0,00 €
7.03	ud	FORMACIÓN PUERTA ACCESO DE MADERA PUERTA DOBLE	2	0,00 €	0,00 €
7.04	ud	ENCIMERA DE MÁRMOL BARRA CAFETERÍA	1	0,00 €	0,00 €
7.05	ud	BARRA AUXILIAR ACERO	1	0,00 €	0,00 €
7.06	ud	MUEBLE BOTELLERO DEBAJO DE LA ESCALERA	1	0,00 €	0,00 €
7.07	ud	MAMPARAS ACCESOS VIDRIO SEGURIDAD 3+3	1	0,00 €	0,00 €
7.08	ud	LAMPARAS DECORACIÓN	10	0,00 €	0,00 €
7.09	ud	ILUMINACIÓN PREVISIÓN INICIAL	1	0,00 €	0,00 €
7.10	ud	CARPINTERÍA DECORACIÓN	1	0,00 €	0,00 €

Incluir la grifería en barras y cocina

Partidas pendiente de concretar según diseño final

TOTAL